

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Dura Vermeer Bouw Midden West BV

Pagina 1 van 11

Werknummer	: 1229
Project	: Tudor II BV 10 3rw+18 2^k+4VS
Woningtype	: NtL
Aangemaakt dd	: 30-11-2018

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)
p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
01	<u>Vergunningsplichtig</u>		
1021210	Uitbouw beukbreed 1,2m Op de begane grond wordt over de beukbreedte van de woning een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,20m. Woningtype F, N, O en P wordt de woning aan de achterzijde vergroot. Woningtype C wordt de woning aan de zijgevel vergroot. De uitbouw wordt voorzien van een plat dak, afgewerkt met bitumineuze dakbedekking. De uitbouw, gevel, afwerking aan de binnenzijde en de installaties worden conform optietekening en de Technische Omschrijving uitgevoerd. Let op: - Alleen mogelijk voor de bouwnummers volgens bijlage "Mogelijkheden overzicht uitbouw-/dakopties".	vast	€ 23.280,00
1021810	Uitbouw beukbreed 1,8m Op de begane grond wordt over de beukbreedte van de woning een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,80m. Woningtype F, N, O en P wordt de woning aan de achterzijde vergroot. Woningtype C wordt de woning aan de zijgevel vergroot. De uitbouw wordt voorzien van een plat dak, afgewerkt met bitumineuze dakbedekking. De uitbouw, gevel, afwerking aan de binnenzijde en de installaties worden conform optietekening en de Technische Omschrijving uitgevoerd. Let op: - Alleen mogelijk voor de bouwnummers volgens bijlage "Mogelijkheden overzicht uitbouw-/dakopties".	vast	€ 27.125,00
1022410	Uitbouw beukbreed 2,4m Op de begane grond wordt over de beukbreedte van de woning een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 2,40m. Woningtype F, N, O en P wordt de woning aan de achterzijde vergroot. Woningtype C wordt de woning aan de zijgevel vergroot. De uitbouw wordt voorzien van een plat dak, afgewerkt met bitumineuze dakbedekking. De uitbouw, gevel, afwerking aan de binnenzijde en de installaties worden conform optietekening en de Technische Omschrijving uitgevoerd. Let op: - Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. optie 928120 dubbel openslaande deuren met dubbel zijlicht i.v.m. daglichttoetreding - Alleen mogelijk voor de bouwnummers volgens bijlage "Mogelijkheden overzicht uitbouw-/dakopties".	vast	€ 34.785,00

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Dura Vermeer Bouw Midden West BV

Pagina 2 van 11

Werknummer	: 1229
Project	: Tudor II BV 10 3rw+18 2^k+4VS
Woningtype	: NtL
Aangemaakt dd	: 30-11-2018

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
01	<u>Vergunningsplichtig</u>		
1023000	Garage ipv berging/woonkamer Ter plaatse van de in pandige berging en de achterliggende woonkamer wordt een ongeïsoleerde garage gecreëerd. De thermische schil wordt tussen garage en woonkamer doorgezet. De woonkamer wordt beuk breed. De enkele deur aan de voorgevelzijde wordt vervangen door een dubbele deur. Het kozijnen en de ramen aan de achtergevelzijde blijven gehandhaafd. De garage is bereikbaar via de dubbele deuren aan de voorgevelzijde. Let op: - Alleen mogelijk voor de bouwnummers volgens bijlage "Mogelijkheden overzicht uitbouw-/dakopties".	vast	€ 150,00
928120	Dubbel openslaande deuren met dubbel zijlicht De standaard dubbele openslaande deuren met enkel zijlicht worden vervangen door dubbele openslaande deuren met dubbel zijlicht. Uitgevoerd en afgewerkt conform de overige gevelkozijnen in de woning zoals omschreven in de afwerkstaat in de Technische Omschrijving. De actieve (loop)deur bij woningtype F, N, O en P aan de zijde van de woningscheidende wand, bij C de rechtsdraaiende deur. Wanneer in het oorspronkelijke raamkozijn een ventilatierooster aangeduid stond, zal deze ook bij de optionele dubbele deur aangebracht worden.	p/stuk	€ 3.415,00
928131	Enkele buitendeur in de berging wijz in een dubbele buitendeur Het standaard enkele deurkozijn vervangen door een dubbele deur en kozijn. Uitgevoerd en afgewerkt conform de overige gevelkozijnen in de woning zoals omschreven in de afwerkstaat in de Technische Omschrijving. De actieve (loop)deur aan de zijde van de woningscheidende wand. Wanneer in het oorspronkelijke raamkozijn een ventilatierooster aangeduid stond, zal deze ook bij de optionele dubbele deur aangebracht worden.	vast	€ 2.795,00
928210	Achtergevelkozijn zonder borstwering Het raam in de achtergevel ter plaatse van de zij-uitbouw wordt verlengd tot circa vloerhoogte waarbij de borstwering komt te vervallen. Het kozijn wordt voorzien van een draai-kiepraam en een vast deel. De optie wordt uitgevoerd volgens optietekening en Technische Omschrijving.	p/stuk	€ 1.835,00

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Dura Vermeer Bouw Midden West BV

Pagina 3 van 11

Werknummer	: 1229
Project	: Tudor II BV 10 3rw+18 2^k+4VS
Woningtype	: NtL
Aangemaakt dd	: 30-11-2018

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
01	<u>Vergunningsplichtig</u>		
928220	Dubbel draai/kiiep ipv enkel draai/kiiep Het standaard raamkozijn met een vast deel en een te openen deel, wordt vervangen door een kozijn met twee te openen delen zoals aangegeven op de optietekening. Hierbij blijft de tussenstijl gehandhaaft. Uitgevoerd en afgewerkt conform de overige gevelkozijnen in de woning zoals omschreven in de afwerkstaat in de Technische Omschrijving. Wanneer in het oorspronkelijke raamkozijn een ventilatierooster aangeduid stond, zal deze ook bij dit kozijn aangebracht worden.	p/stuk	€ 205,00
971000	Dakvenster 'Medium' In het schuine dak van de woning wordt een dakvenster met tuimelraam en ventilatierooster geplaatst. De afmeting van dakvenster 'Medium' bedraagt circa 1,14x1,18m (bxh). Het dakvenster wordt conform de indicatieve posities op de optietekening en Technische Omschrijving uitgevoerd. De definitieve positie van het dakvenster wordt in het werk bepaald, aan de hand van constructie en pannenmaat. De tweede verdieping blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen van een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer). Let op: - Alleen mogelijk op posities volgens bijlage "Mogelijkheden overzicht uitbouw-/dakopties".	p/stuk	€ 2.580,00
974001	Dakkapel 'Small' met enkel raam In het schuine dak van de woning wordt een dakkapel geplaatst met een uitwendige breedte van circa 1,45m voorzien van een enkel (te openen) raam, inclusief ventilatievoorziening, zoals aangegeven op de optietekening. De dakkapel wordt uitgevoerd met een zadeldak. De dakkapel wordt conform de indicatieve posities op de optietekening en Technische Omschrijving uitgevoerd. De definitieve positie van de dakkapel wordt in het werk bepaald, aan de hand van constructie en pannenmaat. De tweede verdieping blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen zoals gesteld aan een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer). Let op: - Alleen mogelijk op posities volgens bijlage "Mogelijkheden overzicht dakopties".	p/stuk	€ 13.500,00

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Dura Vermeer Bouw Midden West BV

Pagina 4 van 11

Werknummer	: 1229
Project	: Tudor II BV 10 3rw+18 2^k+4VS
Woningtype	: NtL
Aangemaakt dd	: 30-11-2018

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
------------	--------------	-----------	-------

01 Vergunningsplichtig

974002 Dakkapel 'Medium' enkel raam

p/stuk

€ 15.910,00

In het schuine dak van de woning wordt een dakkapel geplaatst met een uitwendige breedte van circa 2,55m voorzien van een enkel raam, inclusief ventilatievoorziening, zoals aangegeven op de optietekening. De dakkapel wordt conform de indicatieve posities op de optietekening en Technische Omschrijving uitgevoerd. De definitieve positie van de dakkapel wordt in het werk bepaald, aan de hand van constructie en pannenmaat. Wanneer de gekozen positie zich in een onbenoemde ruimte bevindt, blijft deze een onbenoemde ruimte en voldoet deze ruimte niet aan de eisen zoals gesteld aan een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer).

Let op:

- Alleen mogelijk op posities volgens bijlage "Mogelijkheden overzicht uitbouw-/dakopties".
- Het is niet mogelijk om op twee direct naast elkaar gelegen posities twee dakkapellen 'Medium' of een dakkapel 'Medium' en een muurkapel te kiezen.

974003 Dakkapel 'Medium' dubbel raam

p/stuk

€ 17.910,00

In het schuine dak van de woning wordt een dakkapel geplaatst met een uitwendige breedte van circa 2,55m voorzien van een dubbel raam, inclusief ventilatievoorziening, zoals aangegeven op de optietekening. De dakkapel wordt conform de indicatieve posities op de optietekening en Technische Omschrijving uitgevoerd. De definitieve positie van de dakkapel wordt in het werk bepaald, aan de hand van constructie en pannenmaat. Wanneer de gekozen positie zich in een onbenoemde ruimte bevindt, blijft deze een onbenoemde ruimte en voldoet deze ruimte niet aan de eisen zoals gesteld aan een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer).

Let op:

- Alleen mogelijk op posities volgens bijlage "Mogelijkheden overzicht uitbouw-/dakopties".
- Het is niet mogelijk om op twee direct naast elkaar gelegen posities twee dakkapellen 'Medium' of een dakkapel 'Medium' en een muurkapel te kiezen.

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Dura Vermeer Bouw Midden West BV

Pagina 5 van 11

Werknummer	: 1229
Project	: Tudor II BV 10 3rw+18 2^k+4VS
Woningtype	: NtL
Aangemaakt dd	: 30-11-2018

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)
p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
01	<u>Vergunningsplichtig</u>		
976001	Muurkapel In het schuine dak van de woning wordt een muurkapel, inclusief ventilatievoorziening, geplaatst waarbij de gevel wordt opgetrokken en de dakgoot wordt onderbroken (muurkapel) zoals aangegeven op de optietekening. De muurkapel wordt conform de indicatieve posities op de optietekening en Technische Omschrijving uitgevoerd. De definitieve positie van de muurkapel wordt in het werk bepaald, aan de hand van constructie en pannenmaat. Wanneer de gekozen positie zich in een onbenoemde ruimte bevindt, blijft deze een onbenoemde ruimte en voldoet deze ruimte niet aan de eisen zoals gesteld aan een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer). Let op: - Alleen mogelijk op posities volgens bijlage "Mogelijkheden overzicht uitbouw-/dakopties". - Bij de keuze voor een muurkapel is in sommige gevallen de indelingsvariant op de tweede verdieping niet mogelijk. - Het is niet mogelijk om op twee direct naast elkaar gelegen posities twee dakkapellen 'Medium' of een dakkapel 'Medium' en een muurkapel te kiezen.	p/stuk	€ 20.100,00
977000	Korting op dakkapel Wanneer voor een optionele dakkapel gekozen is op de positie waar standaard een dakvenster aanwezig is, ontvangt u een korting op de dakkapel.	p/stuk	€ -550,00
02	<u>Ruwbouw</u>		
200000	Keukeninstallaties volgens offerte Thuis - De Showroom De keukenaansluitingen worden conform de keukenshowroom offerte en tekeningen aangebracht (incl. loodgieters-, CV- en elektrawerk). De keuken wordt door de keukenshowroom na oplevering geplaatst. Bij Thuis - De Showroom kunt u (tegen inwisseling van uw waardecheque) een keuken naar uw eigen smaak uitzoeken. Zij maken voor u een complete offerte voor het leveren en aanbrengen van de keuken, welke door Thuis - De Showroom aan u worden gefactureerd. Daarnaast ontvangt u ook van hen een separate offerte voor eventuele aanpassingen aan de installaties. De showroomofferte voor de installatietechnische aanpassingen, worden rechtstreeks aan u gefactureerd door Dura Vermeer. Keuken volgens offerte van Thuis - De Showroom	n.o.t.k.	

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Dura Vermeer Bouw Midden West BV

Pagina 6 van 11

Werknummer	: 1229
Project	: Tudor II BV 10 3rw+18 2^k+4VS
Woningtype	: NtL
Aangemaakt dd	: 30-11-2018

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
02	<u>Ruwbouw</u>		
200010	Keukeninstallaties volgens 0-tekeningen Er is geen keukeninstallatie offerte aanwezig. De keukenaansluitingen worden conform de 0-tekeningen aangebracht.	Geen verrekening	€ 0,00
200020	Keuken verplaatsen naar achterzijde woning Verplaatsen van de standaard keuken aansluitingen zoals omschreven in de 0-tekeningen en Technische Omschrijving naar de achterzijde van de woning (middenbeuk). MV-punten blijven op de standaard positie gehandhaafd. Posities in overleg en prijs op aanvraag.	vast	€ 3.535,00
200040	Keuken verplaatsen naar zijaanbouw Verplaatsen van de standaard keuken aansluitingen zoals omschreven in de 0-tekeningen en Technische Omschrijving naar de zijaanbouw. In de zijaanbouw zal een extra kruipluik worden toegepast. (extra kruipluik alleen van toepassing bij woning type E) Posities van de MV-punten worden niet gewijzigd. Posities MV in overleg en prijs op aanvraag.	vast	€ 3.535,00
200110	Keukeninstallaties volgens aangeleverde tekening De keukenaansluitingen worden conform de installatietekeningen van een externe keukenleverancier aangebracht (incl. loodgieters-, CV- en elektrawerk). Wij ontvangen van u een tekening met de juiste plaats van de installatiepunten volgens "voorwaarden wijzigen keukeninstallaties". De keuken wordt door uw eigen keukenleverancier na oplevering geplaatst. Let op: - Alleen mogelijk in combinatie met optie 200210/200211 Keukencheque vervalt. Keukenaansluitingen volgens offerte van	n.o.t.k.	

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Dura Vermeer Bouw Midden West BV

Pagina 7 van 11

Werknummer	: 1229
Project	: Tudor II BV 10 3rw+18 2^k+4VS
Woningtype	: NtL
Aangemaakt dd	: 30-11-2018

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
02	<u>Ruwbouw</u>		
200211	Keukencheque vervalt Met deze optie geeft u aan geen gebruik te maken van de keukencheque en elders een keuken aan te schaffen. Het retourbedrag van deze optie wordt in mindering gebracht op het totale meer- en minderwerk. - Met optie 200010 kunt u kiezen voor de basis keukeninstallatie conform de 0-tekeningen en Technische Omschrijving - Met optie 200110 kunt u kiezen voor individuele aanpassing van de keukeninstallatie	vast	€ -5.000,00
400000	Elektra volgens offerte installateur De elektrische installatie wordt conform de offerte en tekeningen van de projectinstallateur (Boxum) aangebracht. Bij onze projectinstallateur (Boxum) kunt u uw elektrische installatie naar uw eigen wens aanpassen. De offerte wordt rechtstreeks aan u gefactureerd door Dura Vermeer. Elektra volgens offerte van Boxum	n.o.t.k.	
400010	Elektra standaard volgens verkoopcontracttekeningen Er is geen elektraofferte aanwezig. De elektrische installatie in de woning blijft ongewijzigd.	Geen verrekening	€ 0,00
580120	Vorstvrije buitenkraan voorgevel (koudwater) Het aanbrengen van een buitenkraan aangesloten op koudwater in het verlengde van de meterkast op de voorgevel van de woning. De kraan wordt, volgens de positie op de optietekening, op ongeveer 600mm hoog op de muur aangebracht. De kraan hoeft in de winter niet afgesloten te worden. Voor onderhoud kan de kraan in de meterkast met een afsluitkraan worden afgesloten.	p/stuk	€ 395,00
580201	Vorstvrije buitenkraan Achtergevel (koudwater) Het aanbrengen van een buitenkraan aangesloten op koudwater in het verlengde van de meterkast op de achtergevel van de woning. De kraan wordt, volgens de positie op de optietekening, op ongeveer 600mm hoog op de muur aangebracht. De kraan hoeft in de winter niet afgesloten te worden. Voor onderhoud kan de kraan in de meterkast met een afsluitkraan worden afgesloten.	p/stuk	€ 441,00

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Dura Vermeer Bouw Midden West BV

Pagina 8 van 11

Werknummer	: 1229
Project	: Tudor II BV 10 3rw+18 2^k+4VS
Woningtype	: NtL
Aangemaakt dd	: 30-11-2018

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
02	<u>Ruwbouw</u>		
580600	Afvoer en koudwaterleiding in inbandige berging Het aanbrengen van een afvoer en koudwaterleiding afgedopt op ca. 10cm boven de vloer ter plaatse van de inbandige berging op de begane grond. Positie conform optietekening.	p/stuk	€ 655,00
668000	Aanpassen vloerverwarmingsvrije zone Voor eventuele werkzaamheden welke u zelf na oplevering wilt (laten) uitvoeren kan het wenselijk zijn het legplan van de vloerverwarming aan te laten passen door vloerverwarmingsvrije zones op te geven. Onder voorbehoud van goedkeuring cv-installateur. Het aanpassen van de zones voor vloerverwarming kan niet ongelimiteerd doorgevoerd worden en dient te allen tijde eerst door de cv-installateur te worden goedgekeurd. Dit in verband met het behalen van de ruimtetemperatuur.	p/stuk	€ 405,00
700001	Binnendeurkozijn verplaatsen / wijzigen draairichting (inclusief elektra) Het verplaatsen en/of wijzigen van de draairichting van een binnendeur, inclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar direct naast de deur. Let op: - Alleen mogelijk in een lichte scheidingswand.	p/stuk	€ 165,00
710141	Samenvoegen slaapkamers Het samenvoegen van twee slaapkamers. Hierbij vervalt een kozijn met binnendeur en wordt de sparing dicht gezet, vervalt de wand tussen de slaapkamers, wordt de draairichting van de binnendeur gewijzigd en wordt het elektra in de slaapkamer aangepast. De optie wordt uitgevoerd volgens optietekening en Technische Omschrijving.	vast	€ 100,00

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Dura Vermeer Bouw Midden West BV

Pagina 9 van 11

Werknummer	: 1229
Project	: Tudor II BV 10 3rw+18 2^k+4VS
Woningtype	: NtL
Aangemaakt dd	: 30-11-2018

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
02	<u>Ruwbouw</u>		
710142	Samenvoegen slaapkamers en creëren inloopkast Het samenvoegen van twee slaapkamers en het creëren van een inloopkast. Hierbij vervalt een kozijn met binnendeur en wordt de sparing dichtgezet, vervalt de wand tussen de slaapkamers en wordt er een extra wand met doorgang (sparing) van circa 1m breed en plafondhoog aangebracht. De kopsekant van de sparing wordt afgewerkt met een houten koplat tot plafond.Het elektra in de slaapkamer wordt aangepast en de inloopkast wordt voorzien van een plafondlichtpunt met schakelaar. De optie wordt uitgevoerd volgens optietekening en Technische Omschrijving.	vast	€ 1.226,00
761000	Standaard badkamerindeling Alle aansluitingen in de badkamer worden op de standaard posities aangebracht volgens contracttekening (nul-tekening) en Technische Omschrijving.	Geen verrekening	€ 0,00
761003	Vergrootte badkamerindeling - variant A Een vergrootte en gewijzigde badkamerindeling volgens optie contracttekening variant A. De badkamer wordt vergroot met circa 600mm door verplaatsing van de badkamerwand inclusief het verplaatsen van de wastafel aansluitingen, verplaatsen elektra aansluitingen en het verplaatsen van de radiator. De optie is exclusief evt. extra tegelwerk en sanitair.	vast	€ 2.205,00
03	<u>Afbouw</u>		
300000	Sanitair en tegelwerk volgens offerte Thuis - De Showroom Bij Thuis - De Showroom kunt u sanitair en tegelwerk naar uw eigen smaak uitzoeken. Zij maken voor u een complete offerte voor het leveren en aanbrengen van het sanitair en tegelwerk (incl. evt. aanpassingen aan de installaties). Voor prijzen van onze complete sanitairpakketten verwijs ik u naar de 'stap voor stap naar jouw droombadkamer' brochure. Sanitair en tegelwerk volgens offerte van Thuis - De Showroom	n.o.t.k.	
300110	Sanitair en tegelwerk toilet begane grond standaard Er is geen offerte sanitair en tegelwerk aanwezig. Het sanitair en tegelwerk wordt volgens Technische Omschrijving en 0-tekeningen van het toilet op de begane grond aangebracht.	Geen verrekening	€ 0,00

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Dura Vermeer Bouw Midden West BV

Pagina 10 van 11

Werknummer	: 1229
Project	: Tudor II BV 10 3rw+18 2^k+4VS
Woningtype	: NtL
Aangemaakt dd	: 30-11-2018

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)
p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
03	<u>Afbouw</u>		
301200	Sanitair en tegelwerk badkamer 1e verdieping standaard Er is geen offerte sanitair en tegelwerk aanwezig. Het sanitair en tegelwerk wordt volgens Technische Omschrijving en 0-tekeningen van de badkamer op de 1e verdieping aangebracht.	Geen verrekening	€ 0,00
320110	Casco toilet begane grond Het toilet op de begane grond zonder sanitair, tegelwerk, toebehoren en wandafwerking (casco) opleveren. U dient zelf na oplevering zorg te dragen voor de aankoop en (waterdichte) montage van sanitair en tegelwerk. Bij keuze voor deze optie gaat u ermee akkoord dat er een gelimiteerde Garantie- en Waarborgregeling van SWK van toepassing is op de genoemde ruimte. Voor aansluitingen, voorwaarden en garanties zie 'Voorwaarden en garanties bij casco, optie 329999'.	vast	€ -1.445,00
321200	Casco badkamer 1e verdieping De badkamer op de 1e verdieping zonder sanitair, tegelwerk, toebehoren en wandafwerking (casco) opleveren. U dient zelf na oplevering zorg te dragen voor de aankoop en (waterdichte) montage van sanitair en tegelwerk. Bij keuze voor deze optie gaat u ermee akkoord dat er een gelimiteerde Garantie- en Waarborgregeling van SWK van toepassing is op de genoemde ruimte. Voor aansluitingen, voorwaarden en garanties zie 'Voorwaarden en garanties bij casco, optie 329999'.	vast	€ -3.547,00
810000	Binnendeuren standaard volgens Technische Omschrijving Er is geen binnendeurenofferte aanwezig. De binnendeuren worden uitgevoerd conform de basis zoals omschreven in de Technische Omschrijving.	Geen verrekening	€ 0,00
810010	Binnendeuren volgens offerte Svedex Het wijzigen van het basis binnendeurgarnituur en/of binnendeuren. Via de Svedex deurplus website heeft u de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende stijlen en uitvoeringen in binnendeuren, beglazing en garnituur ten opzichte van de standaardkeuze voor uw project. Binnendeuren volgens offerte van Svedex	n.o.t.k.	

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Dura Vermeer Bouw Midden West BV

Pagina 11 van 11

Werknummer	: 1229
Project	: Tudor II BV 10 3rw+18 2^k+4VS
Woningtype	: NtL
Aangemaakt dd	: 30-11-2018

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum (Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW)

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze	Omschrijving	Prijsvorm	Prijs
03	<u>Afbouw</u>		
820000	Trappen standaard volgens Technische omschrijving Er is geen trappenofferte aanwezig. De trappen, inclusief leuning en afwerking, worden uitgevoerd conform de basis zoals omschreven in de Technische Omschrijving.	Geen verrekening	€ 0,00
820010	Trappen volgens offerte Vios Het wijzigen van de trappen in de woning. Via de website van Vios heeft u de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende houtsoorten en afwerkingen van uw trappen of onderdelen van de trappen ten opzichte van de standaardkeuze voor uw project. Trappen volgens offerte van Vios	n.o.t.k.	