

# KEUZELIJST



**Project** : Tudorpark - Canterbury fase 2

Werknummer : 5031326P

**Woningtype** : O.2 bnr. 906

**Datum** : 03-06-2021

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>A</b>	<b>WONINGAANPASSINGEN</b>	
1	<b>Uitbreiding woning</b>	
<b>A1-123</b>	<b>Uitbouw 1,2m achtergevel begane grond (beukbreed met schuifpui)</b>	<b>€ 30.500,00</b> Vast
	<p>Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw van 1,2 meter gemaakt zoals aangegeven op de optietekening. Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en dakbedekking aangebracht.</p> <p>De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw. De afmeting van het gevelkozijn wordt vergroot met een aluminium schuifpui van ca. 4 meter met 2 schuivende delen en 2 zijlichten zodat voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding.</p> <p>De verwarming wordt uitgebreid, de elektrapunten worden verplaatst en het plafondlichtpunt wordt zoveel mogelijk in het midden van de ruimte aangebracht. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.</p>	
	<p><b>NB</b></p> <p>Als de verkrijger van de aangrenzende woning niet voor deze optie kiest, wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde erfdiensbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen.</p> <p>Als het volgens de ventilatie eisen nodig is, worden er extra afzuigventiel(en) c.q. toevoer ventiel(en) geplaatst. Als er extra ventielen geplaatst worden kan het zijn dat de standaard mv-box wordt vergroot of er een extra mv-box geplaatst wordt.</p>	

# KEUZELIJST



**Project** : Tudorpark - Canterbury fase 2

Werknummer : 5031326P

**Woningtype** : O.2 bnr. 906

**Datum** : 03-06-2021

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>A</b>	<b>WONINGAANPASSINGEN</b>	
<b>A1-124</b>	<b>Uitbouw 1,2m achtergevel begane grond (beukbreed met openslaande deuren)</b>	<b>€ 30.950,00</b> Vast

Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw van 1,2 meter gemaakt zoals aangegeven op de optietekeningen. Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en dakbedekking aangebracht.

De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw. De afmeting van het gevelkozijn wordt vergroot naar een houten pui van ca. 4 meter met openslaande deuren 2 zijlichten zodat voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding.

De verwarming wordt uitgebreid, de elektrapunten worden verplaatst en het plafondlichtpunt wordt zoveel mogelijk in het midden van de ruimte aangebracht. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.

#### NB

Als de verkrijger van de aangrenzende woning niet voor deze optie kiest, wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde erfdiensbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen.

Als het volgens de ventilatie-eisen nodig is, worden er extra afzuigventiel(en) c.q. toevoerventiel(en) geplaatst. Als er extra ventielen geplaatst worden kan het zijn dat de standaard mv-box wordt vergroot of er een extra mv-box geplaatst wordt.

# KEUZELIJST



**Project** : Tudorpark - Canterbury fase 2

Werknummer : 5031326P

**Woningtype** : O.2 bnr. 906

**Datum** : 03-06-2021

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>A</b>	<b>WONINGAANPASSINGEN</b>	
A1-125	<b>Uitbouw 1,2m achtergevel begane grond (gehele woning, openslaande deuren)</b>	<b>€ 42.200,00</b> Vast

Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning over de gehele breedte van de woning (inclusief zij-uitbouw) een uitbouw van 1,2 meter gemaakt zoals aangegeven op de optietekening. Het schuine dak van de zij-uitbouw wordt met het uitbouwen van de woning plat uitgevoerd zoals bij de uitbouw, zodat dit in één vlak doorloopt. Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en dakbedekking aangebracht. De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw. De afmeting van het gevelkozijn wordt vergroot naar een houten pui van ca. 4 meter met openslaande deuren 2 zijlichten zodat voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding. De verwarming wordt uitgebreid, de elektrapunten worden verplaatst en het plafondlichtpunt wordt zoveel mogelijk in het midden van de ruimte aangebracht. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning. Ten behoeve van de constructie worden extra stalen voorzieningen meegenomen.

#### NB

Als de verkrijger van de aangrenzende woning niet voor deze optie kiest, wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde erfdiensbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen.

Als het volgens de ventilatie eisen nodig is, worden er extra afzuigventiel(en) c.q. toevoer ventiel(en) geplaatst. Als er extra ventielen geplaatst worden kan het zijn dat de standaard mv-box wordt vergroot of er een extra mv-box geplaatst wordt.

**Project** : Tudorpark - Canterbury fase 2

Werknummer : 5031326P

**Woningtype** : O.2 bnr. 906

**Datum** : 03-06-2021

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>A</b>	<b>WONINGAANPASSINGEN</b>	
<b>A1-126</b>	<b>Uitbouw 1,2m achtergevel begane grond (gehele woning, schuifpui)</b>	<b>€ 41.750,00</b> Vast
	<p>Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning over de gehele breedte van de woning (inclusief zij-uitbouw) een uitbouw van 1,2 meter gemaakt zoals aangegeven op de optietekening. Het schuine dak van de zij-uitbouw wordt met het uitbouwen van de woning plat uitgevoerd zoals bij de uitbouw, zodat dit in één vlak doorloopt. Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en dakbedekking aangebracht. De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw. De afmeting van het gevelkozijn wordt vergroot met een aluminium schuifpui van ca. 4 meter met 2 schuivende delen en 2 zijlichten zodat voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding. De verwarming wordt uitgebreid, de elektrapunten worden verplaatst en het plafondlichtpunt wordt zoveel mogelijk in het midden van de ruimte aangebracht. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning. Ten behoeve van de constructie worden extra stalen voorzieningen meegenomen.</p> <p>NB Als de verkrijger van de aangrenzende woning niet voor deze optie kiest, wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde erfdiensbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen. Als het volgens de ventilatie eisen nodig is, worden er extra afzuigventiel(en) c.q. toevoer ventiel(en) geplaatst. Als er extra ventielen geplaatst worden kan het zijn dat de standaard mv-box wordt vergroot of er een extra mv-box geplaatst wordt.</p>	
<b>A1-173</b>	<b>Uitbouw 1,8m achtergevel begane grond (beukbreed met schuifpui)</b>	<b>€ 31.300,00</b> Vast
	<p>Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw van 1,8 meter gemaakt zoals aangegeven op de optietekeningen. Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en dakbedekking aangebracht. De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw. De afmeting van het gevelkozijn wordt vergroot met een aluminium schuifpui van ca. 4 meter met 2 schuivende delen en 2 zijlichten zodat voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding. De verwarming wordt uitgebreid, de elektrapunten worden verplaatst en het plafondlichtpunt wordt zoveel mogelijk in het midden van de ruimte aangebracht. Er wordt ook een extra dubbele wandcontactdoos geplaatst. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.</p> <p>NB Als de verkrijger van de aangrenzende woning niet voor deze optie kiest wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde erfdiensbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen. Als het volgens de ventilatie eisen nodig is, worden er extra afzuigventiel(en) c.q. toevoer ventiel(en) geplaatst. Als er extra ventielen geplaatst worden kan het zijn dat de standaard mv-box wordt vergroot of er een extra mv-box geplaatst wordt.</p>	

# KEUZELIJST



**Project** : Tudorpark - Canterbury fase 2

Werknummer : 5031326P

**Woningtype** : O.2 bnr. 906

**Datum** : 03-06-2021

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>A</b>	<b>WONINGAANPASSINGEN</b>	
<b>A1-174</b>	<b>Uitbouw 1,8m achtergevel begane grond (beukbreed met openslaande deuren)</b>	<b>€ 31.750,00</b> Vast

Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw van 1,8 meter gemaakt zoals aangegeven op de optietekeningen. Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en dakbedekking aangebracht.

De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw. De afmeting van het gevelkozijn wordt vergroot naar een houten pui van ca. 4 meter met openslaande deuren 2 zijlichten zodat voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding.

De verwarming wordt uitgebreid, de elektrapunten worden verplaatst en het plafondlichtpunt wordt zoveel mogelijk in het midden van de ruimte aangebracht. Er wordt ook een extra dubbele wandcontactdoos geplaatst. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.

#### NB

Als de verkrijger van de aangrenzende woning niet voor deze optie kiest wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde erfdienstbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen.

Als het volgens de ventilatie eisen nodig is, worden er extra afzuigventiel(en) c.q. toevoer ventiel(en) geplaatst. Als er extra ventielen geplaatst worden kan het zijn dat de standaard mv-box wordt vergroot of er een extra mv-box geplaatst wordt.

# KEUZELIJST



**Project** : Tudorpark - Canterbury fase 2

Werknummer : 5031326P

**Woningtype** : O.2 bnr. 906

**Datum** : 03-06-2021

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>A</b>	<b>WONINGAANPASSINGEN</b>	
<b>A1-175</b>	<b>Uitbouw 1,8m achtergevel begane grond (gehele woning, openslaande deuren)</b>	<b>€ 45.600,00</b> Vast

Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning over de gehele breedte van de woning (inclusief zij-uitbouw) een uitbouw van 1,8 meter gemaakt zoals aangegeven op de optietekening. Het schuine dak van de zij-uitbouw wordt met het uitbouwen van de woning plat uitgevoerd zoals bij de uitbouw, zodat dit in één vlak doorloopt. Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en dakbedekking aangebracht.

De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw. De afmeting van het gevelkozijn wordt vergroot naar een houten pui van ca. 4 meter met openslaande deuren 2 zijlichten zodat voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding.

De verwarming wordt uitgebreid, de elektrapunten worden verplaatst en het plafondlichtpunt wordt zoveel mogelijk in het midden van de ruimte aangebracht. Er wordt ook een extra dubbele wandcontactdoos geplaatst. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.

Ten behoeve van de constructie worden extra stalen voorzieningen meegenomen.

NB

Als de verkrijger van de aangrenzende woning niet voor deze optie kiest wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde erfdiensbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen.

Als het volgens de ventilatie eisen nodig is, worden er extra afzuigventiel(en) c.q. toevoer ventiel(en) geplaatst. Als er extra ventielen geplaatst worden kan het zijn dat de standaard mv-box wordt vergroot of er een extra mv-box geplaatst wordt.

**Project** : Tudorpark - Canterbury fase 2

Werknummer : 5031326P

**Woningtype** : O.2 bnr. 906

**Datum** : 03-06-2021

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>A</b>	<b>WONINGAANPASSINGEN</b>	
<b>A1-176</b>	<b>Uitbouw 1,8m achtergevel begane grond (gehele woning, schuifpui)</b>	<b>€ 45.150,00</b> Vast
	<p>Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning over de gehele breedte van de woning (inclusief zij-uitbouw) een uitbouw van 1,8 meter gemaakt zoals aangegeven op de optietekening. Het schuine dak van de zij-uitbouw wordt met het uitbouwen van de woning plat uitgevoerd zoals bij de uitbouw, zodat dit in één vlak doorloopt. Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en dakbedekking aangebracht.</p> <p>De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw. De afmeting van het gevelkozijn wordt vergroot met een aluminium schuifpui van ca. 4 meter met 2 schuivende delen en 2 zijlichten zodat voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding.</p> <p>De verwarming wordt uitgebreid, de elektrapunten worden verplaatst en het plafondlichtpunt wordt zoveel mogelijk in het midden van de ruimte aangebracht. Er wordt ook een extra dubbele wandcontactdoos geplaatst. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.</p> <p>Ten behoeve van de constructie worden extra stalen voorzieningen meegenomen.</p> <p><b>NB</b></p> <p>Als de verkrijger van de aangrenzende woning niet voor deze optie kiest wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde erfdiensbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen.</p> <p>Als het volgens de ventilatie eisen nodig is, worden er extra afzuigventiel(en) c.q. toevoer ventiel(en) geplaatst. Als er extra ventielen geplaatst worden kan het zijn dat de standaard mv-box wordt vergroot of er een extra mv-box geplaatst wordt.</p>	

# KEUZELIJST



**Project** : Tudorpark - Canterbury fase 2

Werknummer : 5031326P

**Woningtype** : O.2 bnr. 906

**Datum** : 03-06-2021

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>A</b>	<b>WONINGAANPASSINGEN</b>	
<b>A1-222</b>	<b>Uitbouw 2,4m achtergevel begane grond (beukbreed met schuifpui)</b>	<b>€ 40.600,00</b> Vast
	<p>Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw van 2,4 meter gemaakt zoals aangegeven op de optietekeningen. Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en dakbedekking aangebracht.</p> <p>De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw. De afmeting van het gevelkozijn wordt vergroot met een aluminium schuifpui van ca. 4 meter met 2 schuivende delen en 2 zijlichten zodat voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding.</p> <p>De verwarming wordt uitgebreid, de elektrapunten worden verplaatst en het plafondlichtpunt wordt zoveel mogelijk in het midden van de ruimte aangebracht. De verwarming wordt uitgebreid, de loze leiding wordt naar de achtergevel verplaatst en het plafondlichtpunt wordt zoveel mogelijk in het midden van de ruimte aangebracht. Daarnaast worden er twee extra dubbele wandcontactdozen direct bij de achtergevel geplaatst. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.</p> <p>NB Als de verkrijger van de aangrenzende woning niet voor deze optie kiest wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde erfdiensbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen. Als het volgens de ventilatie eisen nodig is, worden er extra afzuigventiel(en) c.q. toevoer ventiel(en) geplaatst. Als er extra ventielen geplaatst worden kan het zijn dat de standaard mv-box wordt vergroot of er een extra mv-box geplaatst wordt.</p>	



# KEUZELIJST



**Project** : Tudorpark - Canterbury fase 2

Werknummer : 5031326P

**Woningtype** : O.2 bnr. 906

**Datum** : 03-06-2021

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>A</b>	<b>WONINGAANPASSINGEN</b>	
<b>A1-223</b>	<b>Uitbouw 2,4m achtergevel begane grond (beukbreed met openslaande deuren)</b>	<b>€ 41.050,00</b> Vast

Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw van 2,4 meter gemaakt zoals aangegeven op de optietekeningen. Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en dakbedekking aangebracht.

De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw. De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw. De afmeting van het gevelkozijn wordt vergroot naar een houten pui van ca. 4 meter met openslaande deuren 2 zijlichten zodat voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding. De verwarming wordt uitgebreid, de elektrapunten worden verplaatst en het plafondlichtpunt wordt zoveel mogelijk in het midden van de ruimte aangebracht. De verwarming wordt uitgebreid, de loze leiding wordt naar de achtergevel verplaatst en het plafondlichtpunt wordt zoveel mogelijk in het midden van de ruimte aangebracht. Daarnaast worden er twee extra dubbele wandcontactdozen direct bij de achtergevel geplaatst. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.

NB

Als de verkrijger van de aangrenzende woning niet voor deze optie kiest wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde erfdiensbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen.

Als het volgens de ventilatie eisen nodig is, worden er extra afzuigventiel(en) c.q. toevoer ventiel(en) geplaatst. Als er extra ventielen geplaatst worden kan het zijn dat de standaard mv-box wordt vergroot of er een extra mv-box geplaatst wordt.

# KEUZELIJST



**Project** : Tudorpark - Canterbury fase 2

Werknummer : 5031326P

**Woningtype** : O.2 bnr. 906

**Datum** : 03-06-2021

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>A</b>	<b>WONINGAANPASSINGEN</b>	
A1-224	<b>Uitbouw 2,4m achtergevel begane grond (gehele woning, openslaande deuren)</b>	<b>€ 57.350,00</b> Vast

Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning over de gehele breedte van de woning (inclusief zij-uitbouw) een uitbouw van 2,4 meter gemaakt zoals aangegeven op de optietekening. Het schuine dak van de zij-uitbouw wordt met het uitbouwen van de woning plat uitgevoerd zoals bij de uitbouw, zodat dit in één vlak doorloopt. Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en dakbedekking aangebracht. De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw. De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw. De afmeting van het gevelkozijn wordt vergroot naar een houten pui van ca. 4 meter met openslaande deuren 2 zijlichten zodat voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding.

De verwarming wordt uitgebreid, de loze leidingen worden naar de achtergevel verplaatst en het plafondlichtpunten worden zoveel mogelijk in het midden van de ruimte aangebracht. Daarnaast worden er twee extra dubbele wandcontactdozen direct bij de achtergevel geplaatst. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.

Ten behoeve van de constructie worden extra stalen voorzieningen meegenomen.

NB

Als de verkrijger van de aangrenzende woning niet voor deze optie kiest wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde erfdienstbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen.

Als het volgens de ventilatie eisen nodig is worden er extra afzuigventiel(en) c.q. toevoer ventiel(en) geplaatst. Als er extra ventielen geplaatst worden kan het zijn dat de standaard mv-box wordt vergroot of er een extra mv-box geplaatst wordt.

**Project** : Tudorpark - Canterbury fase 2

Werknummer : 5031326P

**Woningtype** : O.2 bnr. 906

**Datum** : 03-06-2021

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>A</b>	<b>WONINGAANPASSINGEN</b>	
<b>A1-225</b>	<b>Uitbouw 2,4m achtergevel begane grond (gehele woning, schuifpui)</b>	<b>€ 56.900,00</b> Vast
	<p>Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning over de gehele breedte van de woning (inclusief zij-uitbouw) een uitbouw van 2,4 meter gemaakt zoals aangegeven op de optietekening. Het schuine dak van de zij-uitbouw wordt met het uitbouwen van de woning plat uitgevoerd zoals bij de uitbouw, zodat dit in één vlak doorloopt. Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en dakbedekking aangebracht. De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw. De afmeting van het gevelkozijn wordt vergroot met een aluminium schuifpui van ca. 4 meter met 2 schuivende delen en 2 zijlichten zodat voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding. De verwarming wordt uitgebreid, de loze leidingen worden naar de achtergevel verplaatst en het plafondlichtpunten worden zoveel mogelijk in het midden van de ruimte aangebracht. Daarnaast worden er twee extra dubbele wandcontactdozen direct bij de achtergevel geplaatst. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.</p> <p>Ten behoeve van de constructie worden extra stalen voorzieningen meegenomen.</p> <p>NB Als de verkrijger van de aangrenzende woning niet voor deze optie kiest wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde erfdiensbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen. Als het volgens de ventilatie eisen nodig is worden er extra afzuigventiel(en) c.q. toevoer ventiel(en) geplaatst. Als er extra ventielen geplaatst worden kan het zijn dat de standaard mv-box wordt vergroot of er een extra mv-box geplaatst wordt.</p>	
<b>3</b>	<b>Gevelwijzigingen</b>	
<b>A3-003</b>	<b>Achtergevelkozijn zonder borstwering</b>	<b>€ 2.900,00</b> Vast
	<p>Het raam in de achtergevel ter plaatse van de zij-uitbouw wordt verlengd tot circa vloerhoogte waarbij de borstwering komt te vervallen. Het kozijn wordt voorzien van twee draai-kiepramen en in het midden een vast deel. De optie wordt uitgevoerd volgens optietekening.</p> <p>NB Materiaal en afwerking is conform de basis pui.</p>	
<b>A3-004</b>	<b>Dubbel draai/kiep raamkozijn ipv enkel draai/kiep raamkozijn</b>	<b>€ 210,00</b> Per stuk
	<p>Het standaard raamkozijn met een vast deel en een te openen deel, wordt vervangen door een kozijn met twee te openen delen zoals aangegeven op de optietekening. Hierbij blijft de tussenstijl gehandhaafd.</p> <p>De optie geldt per gewijzigde situatie.</p>	

# KEUZELIJST



**Project** : Tudorpark - Canterbury fase 2

Werknummer : 5031326P

**Woningtype** : O.2 bnr. 906

**Datum** : 03-06-2021

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>A</b>	<b>WONINGAANPASSINGEN</b>	
<b>A3-005</b>	<b>Raamkozijn met borstwering in plaats van openslaande deuren</b>  De openslaande deuren in de voorgevel worden vervangen door een raamkozijn met borstwering. Het raamkozijn heeft een draaikiep deel en een vast deel. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om de keuken aan de zijde van de voorgevel geplaatst te worden.  NB Materiaal en afwerking is conform de basis pui.	€ -150,00 Vast
<b>A3-231</b>	<b>Vervangen basis pui door aluminium schuifpui circa 4,0 m</b>  De basis pui met houten openslaande deuren en één zijlicht in de achtergevel op de begane grond wordt verbreed naar een 4-delige aluminium schuifpui met een breedte van circa 4,0 meter, zoals aangegeven op de optietekening. De schuifpui krijgt twee schuivende delen in het midden en twee vaste delen aan weerszijde. Het buitenlichtpunt en de schakelaar worden verplaatst conform tekening.  Materiaal en afwerking is conform de basis schuifpui.	€ 2.750,00 Vast
<b>A3-311</b>	<b>Openslaande dubbele tuindeuren met zijlichten circa 4,0m</b>  In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de standaard pui met openslaande deuren en één kozijnhoog zijlicht een houten kozijn met openslaande deuren en twee kozijnhoge zijlichten geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. Het 4-delig kozijn met openslaande deuren en zijlichten is ongeveer 4,0m breed en wordt gemaakt van hardhout, dekkend geschilderd en voorzien van isolerende beglazing. De actieve deur (loopdeur) wordt aan de kant van de trap geplaatst.  Het buitenlichtpunt en de schakelaar worden verplaatst conform tekening.	€ 3.200,00 Vast
<b>A3-360</b>	<b>Wijzigen positie actieve deur (loopdeur) openslaande deuren</b>  De actieve deur (loopdeur) van de openslaande deuren wordt omgewisseld met de passieve deur ('vaste' deur) van de openslaande deuren.	€ 140,00 Vast

# KEUZELIJST



**Project** : Tudorpark - Canterbury fase 2

Werknummer : 5031326P

**Woningtype** : O.2 bnr. 906

**Datum** : 03-06-2021

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>A</b>	<b>WONINGAANPASSINGEN</b>	
<b>4</b>	<b>Dakraam/Dakkapel/Platdakraam</b>	
<b>A4-330</b>	<b>Tuimeldakraam 0,94x1,40 meter wit afgewerkt (voorgevel, trapzijde)</b>	<b>€ 3.370,00</b> Vast
	<p>In het schuine dak van de woning wordt een tuimeldakraam van ongeveer 0,94x1,40 meter aangebracht zoals aangegeven op de optietekening. Het dakraam is gemaakt van grenenhout en is aan de binnenkant afgewerkt met witte polyurethaanlak. Het dakraam is eenvoudig te bedienen door een handgreep aan de onderkant van het kozijn en te openen op twee kierstanden. De aansluiting met de dakkap wordt afgetimmerd en de afwerking van deze aftimmering is hetzelfde als de afwerking aan de binnenkant van de dakkap van de basiswoning.</p> <p>NB De zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen zoals gesteld aan een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer).</p>	
<b>A4-343</b>	<b>Tuimeldakraam 0,94x1,40 meter wit afgewerkt (achtergevel ipv PV paneel)</b>	<b>€ 2.740,00</b> Vast
	<p>In het schuine dak van de woning wordt een tuimeldakraam van ongeveer 0,94x1,40 meter aangebracht zoals aangegeven op de optietekening. Met het plaatsen van het dakraam komt een PV paneel te vervallen. Het dakraam is gemaakt van grenenhout en is aan de binnenkant afgewerkt met witte polyurethaanlak. Het dakraam is eenvoudig te bedienen door een handgreep aan de onderkant van het kozijn en te openen op twee kierstanden. De aansluiting met de dakkap wordt afgetimmerd en de afwerking van deze aftimmering is hetzelfde als de afwerking aan de binnenkant van de dakkap van de basiswoning.</p> <p>NB De zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen zoals gesteld aan een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer).</p>	

# KEUZELIJST



**Project** : Tudorpark - Canterbury fase 2

Werknummer : 5031326P

**Woningtype** : O.2 bnr. 906

**Datum** : 03-06-2021

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>B</b>	<b>RUWBOUW</b>	
<b>1</b>	<b>Indelingen</b>	
<b>B1-001</b>	<b>Wijzigen draairichting (inclusief elektra)</b>	<b>€ 130,00</b> Per stuk
	Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur, inclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar.	
	Nieuwe draairichting in overleg met kopersadviseur aangeven op de tekening.	
	NB Alleen mogelijk in lichte scheidingswanden en niet in constructieve/dragende wanden.	
<b>B1-002</b>	<b>Wijzigen draairichting binnendeur (exclusief elektra)</b>	<b>€ 45,00</b> Per stuk
	Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur, exclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar.	
	Nieuwe draairichting in overleg met kopersadviseur aangeven op de tekening.	
	NB Alleen mogelijk in lichte scheidingswanden en niet in constructieve/dragende wanden.	
<b>B1-003</b>	<b>Verplaatsen binnendeur (inclusief elektra)</b>	<b>€ 195,00</b> Per stuk
	Het verplaatsen van een binnendeur, inclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar.	
	Nieuwe positie in overleg met kopersadviseur aangeven op de tekening.	
	NB Alleen mogelijk in lichte scheidingswanden en niet in constructieve/dragende wanden.	
<b>B1-004</b>	<b>Verplaatsen binnendeur (exclusief elektra)</b>	<b>€ 115,00</b> Per stuk
	Het verplaatsen van een binnendeur, exclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar.	
	Nieuwe positie in overleg met kopersadviseur aangeven op de tekening.	
	NB Alleen mogelijk in lichte scheidingswanden en niet in constructieve/dragende wanden.	

# KEUZELIJST



**Project** : Tudorpark - Canterbury fase 2

Werknummer : 5031326P

**Woningtype** : O.2 bnr. 906

**Datum** : 03-06-2021

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>B</b>	<b>RUWBOUW</b>	
<b>B1-005</b>	<b>Opstelplaats wasmachine en wasdroger naar technische ruimte en kast om verdeler</b>	<b>€ 2.730,00</b> Vast
	<p>De opstelplaats van de wasmachine en wasdroger wordt verplaatst naar de technische ruimte conform optietekening. Ter voorkoming van legionella in de wateraansluiting van de wasmachine dient er om de verdeler van de vloerverwarming een kast gemaakt te worden. Aan de trapzijde komt een ventilatierooster om de warme lucht van de verdeler uit de kast af te voeren in het trapgat.</p>	
<b>B1-200</b>	<b>Slaapkamer 2 vergroten</b>	<b>€ 930,00</b> Vast
	<p>De wand tussen slaapkamer twee en slaapkamer één wordt ongeveer 65 cm verplaatst richting slaapkamer één. Dit zodat er in slaapkamer twee ruimte gecreëerd wordt voor een kastenwand. De vloerverwarming wordt aangepast naar de nieuwe situatie. De plafondlichtpunten worden in de slaapkamers gecentreerd.</p>	
<b>B1-210</b>	<b>Slaapkamer 1 en 3 samenvoegen</b>	<b>€ 840,00</b> Vast
	<p>De wand tussen slaapkamer 1 en 3 vervalft, zodat er een grote slaapkamer aan de achterzijde van de woning ontstaat. Ook het deurkozijn met deur van slaapkamer 3 vervalft en de sparing wordt dichtgezet met een scheidingswand. De positie van de plafondlichtpunten wordt niet aangepast en de lichtschakelaars worden naast het deurkozijn aangebracht. De loze leiding op de wand tussen de slaapkamers worden verplaatst binnen de vergrote slaapkamer. De wandcontactdoos vervalft. De vloerverwarming wordt aangepast naar de nieuwe indeling. De inblaasventielen van de ventilatievoorziening worden verplaatst zoals aangegeven op tekening. In de deur wordt een venitlatierooster geplaatst. Let hierbij op bij het kiezen van uw deuren in het portaal van Svedex.</p> <p>Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.</p>	

**Project** : Tudorpark - Canterbury fase 2

Werknummer : 5031326P

**Woningtype** : O.2 bnr. 906

**Datum** : 03-06-2021

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>B</b>	<b>RUWBOUW</b>	
<b>B1-220</b>	<b>Slaapkamer 1 en 3 samenvoegen en vergrote slaapkamer 2</b>	<b>€ 1.100,00</b> Vast
	<p>De wand tussen slaapkamer 1 en 3 vervalt, zodat er een grote slaapkamer aan de achterzijde van de woning ontstaat. Ook het deurkozijn met deur van slaapkamer 1 vervalt en de sparing wordt dichtgezet met een dichte scheidingswand. De draairichting van de deur wordt aangepast en de lichtschakelaars worden om de hoek naast het deurkozijn aangebracht. De loze leiding op de wand tussen de slaapkamers worden verplaatst binnen de vergrote slaapkamer. De wandcontactdoos vervalt.</p> <p>De wand tussen slaapkamer twee en slaapkamer één wordt ongeveer 65 cm verplaatst richting slaapkamer één. Dit zodat er in slaapkamer twee ruimte gecreëerd wordt voor een kastenwand.</p> <p>De vloerverwarming wordt aangepast naar de nieuwe situatie.</p> <p>De plafondlichtpunten worden in de slaapkamers gecentreerd.</p> <p>In de deur wordt een venitilatierooster geplaatst. Let hierbij op bij het kiezen van uw deuren in het portaal van Svedex.</p> <p>Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.</p>	
<b>B1-230</b>	<b>Slaapkamer 1 en 3 samenvoegen en een inloopkast in slaapkamer 1</b>	<b>€ 2.120,00</b> Vast
	<p>De wand tussen slaapkamer 1 en slaapkamer 3 komt te vervallen, zodat er een grote slaapkamer aan de achterzijde van de woning ontstaat. Ook het deurkozijn met deur van slaapkamer 1 vervalt en de sparing wordt dichtgezet met een dichte scheidingswand. De draairichting van de deur van slaapkamer 3 wordt aangepast en de lichtschakelaars worden naast het deurkozijn aangebracht. De loze leiding op de wand tussen de slaapkamers wordt verplaatst binnen de vergrote slaapkamer. De wandcontactdoos vervalt. Het plafondlichtpunt van slaapkamer 1 wordt op dezelfde lijn als die van slaapkamer 3 aangebracht.</p> <p>In de slaapkamer worden twee verdiepingshoge scheidingswanden geplaatst met daartussen een doorloop van ongeveer 1 meter breed. Zo ontstaat er tussen de grote slaapkamer en slaapkamer 2 een inloopkast. De kopse kanten van de scheidingswanden worden voorzien van stucprofielen en verder niet afgewerkt. In de inloopkast wordt een plafondlichtpunt en een lichtschakelaar aangebracht aan de zijde van de grote slaapkamer.</p> <p>De vloerverwarming wordt aangepast naar de nieuwe indeling.</p> <p>In de deur wordt een venitilatierooster geplaatst. Let hierbij op bij het kiezen van uw deuren in het portaal van Svedex.</p> <p>Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.</p>	



# KEUZELIJST



**Project** : Tudorpark - Canterbury fase 2

Werknummer : 5031326P

**Woningtype** : O.2 bnr. 906

**Datum** : 03-06-2021

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>B</b>	<b>RUWBOUW</b>	
<b>B1-304</b>	<b>Vergrote badkamer</b>  De wand tussen de badkamer en slaapkamer 2 verplaatst met ongeveer 55 cm richting de slaapkamer, waardoor de badkamer zo'n 2,85 meter breed wordt. Ook de aansluiting voor warm en koud water, de afvoer, de aarding voor de wastafel, het lichtpunt achter de spiegel, de wandcontactdoos naast de wastafel en de dubbele wandcontactdoos in slaapkamer 2 worden verplaatst. De lichtschakelaars in de badkamer worden naast het deurkozijn geplaatst. De lichtschakelaars in de badkamer worden naast het deurkozijn geplaatst. De schakelaar en thermostaat van slaapkamer 2 wordt eveneens verplaatst conform positie zoals aangegeven in de optietekening.  NB Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met sanitair en tegelwerkopdracht via Thuis - de Showroom	<b>€ 2.880,00</b> Vast
<b>B1-305</b>	<b>Vergrote badkamer met badaansluiting</b>  De wand tussen de badkamer en slaapkamer 2 verplaatst met ongeveer 55 cm richting de slaapkamer, waardoor de badkamer zo'n 2,85 meter breed wordt. Ook de aansluiting voor warm en koud water, de afvoer, de aarding voor de wastafel, het lichtpunt achter de spiegel, de wandcontactdoos naast de wastafel en de dubbele wandcontactdoos in slaapkamer 2 worden verplaatst. De lichtschakelaars in de badkamer worden naast het deurkozijn geplaatst. De lichtschakelaars in de badkamer worden naast het deurkozijn geplaatst. De schakelaar en thermostaat van slaapkamer 2 wordt eveneens verplaatst conform positie zoals aangegeven in de optietekening. In de badkamer wordt een badaansluiting geplaatst. In verband met het plaatsen van de badaansluiting worden de wastafel en radiator verplaatst. De aansluitingen van de douche worden niet gedraaid, omdat dit niet mogelijk is.  NB Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met sanitair en tegelwerkopdracht via Thuis - de Showroom	<b>€ 3.510,00</b> Vast

# KEUZELIJST



**Project** : Tudorpark - Canterbury fase 2

Werknummer : 5031326P

**Woningtype** : O.2 bnr. 906

**Datum** : 03-06-2021

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>B</b>	<b>RUWBOUW</b>	
<b>B1-443</b>	<b>Realiseren van een verblijfsruimte op de 2e verdieping</b>	<b>€ 19.280,00</b> Vast

Op de 2e verdieping wordt een 4e slaapkamer gerealiseerd aan de voorzijde van de woning die voldoet aan alle eisen voor een verblijfsruimte. Aan de achterzijde van de woning ontstaat hierdoor een onbenoemde ruimte. De wanden worden geplaatst conform de positionering van de optietekening. Hier kan niet van worden afgeweken.

In de muurkapel wordt het kleine raam vervangen door een groter raam wat ook toegepast wordt op de eerste verdieping om zo de eisen voor daglicht te behalen voor de slaapkamer. Er wordt een ventiel voor het ventilatiesysteem toegevoegd. In de slaapkamer betreft het een inblaasventiel. Vanwege geuidseisen dient het ventilatiekanaal vanuit de overloop naar slaapkamer 4 geleid te worden. Het ventilatiekanaal op de overloop wordt omtimmerd.

De elektrische installatie van de gehele verdieping wordt aangepast conform de optietekening.

De vloerverwarming wordt aangepast naar de nieuwe indeling en zal in de slaapkamer voldoen aan de gestelde eisen.

De opstelplaats van de wasmachine en wasdroger verplaatst naar de technische ruimte. Ter voorkoming van legionella in de wateraansluiting van de wasmachine dient er om de verdeler van de vloerverwarming een kast gemaakt te worden. Aan de trapzijde komt een ventilatierooster om de warme lucht van de verdeler uit de kast af te voeren in het trapgat.

In de onbedoemde ruimte wordt eveneens een ventiel ten behoeve van het ventilatiesysteem toegevoegd. In de onbenoemde is dit een afzuigpunt.

NB

Materialisering en afwerkingen worden conform de technische omschrijving uitgevoerd.

# KEUZELIJST



**Project** : Tudorpark - Canterbury fase 2

Werknummer : 5031326P

**Woningtype** : O.2 bnr. 906

**Datum** : 03-06-2021

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>B</b>	<b>RUWBOUW</b>	
<b>B1-620</b>	<b>Slaapkamer 3 wordt inloopkast</b>	<b>€ 980,00</b> Vast
	<p>Het deurkozijn tussen slaapkamer drie en de overloop komt te vervallen en de sparing wordt dichtgezet met een dichte scheidingswand. In de wand tussen slaapkamer drie en slaapkamer één wordt een verdiepingshoge doorloop van ongeveer 1 meter breed aangebracht bij de achtergevel. De kopse kant van de scheidingswand wordt verder niet afgewerkt. De wandcontactdoos en de loze leiding op wand tussen slaapkamer drie en één worden in de ruimte verplaatst en de lichtschakelaar van het lichtpunt in slaapkamer drie (nu inloopkast) wordt aan de kant van de slaapkamer aangebracht, op de scheidingswand bij de doorloop. De verwarming wordt aangepast naar de nieuwe indeling. In de deur wordt een venitilatierooster geplaatst. Let hierbij op bij het kiezen van uw deuren in het portaal van Svedex. Het inblaasventiel in van de ventilatievoorziening in de inloopkast wordt verplaatst conform tekening.</p> <p>Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.</p>	
<b>2</b>	<b>Keuken</b>	
<b>B2-100</b>	<b>Keukenopstelling volgens opdracht Thuis - de showroom</b>	<b>n.o.t.k</b> Nader overeen te komen
	<p>De keukenopstelling wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom. Op basis van de keukeninstallatietekeningen van Thuis - de showroom wordt de installatie die nodig is voor uw keukenopstelling voor oplevering aangepast.</p> <p>NB De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks door de keukenshowroom gefactureerd.</p>	
<b>B2-220</b>	<b>Standaard keukenopstelling</b>	<b>€ 0,00</b> Vast
	<p>In de keukenruimte wordt de keukenopstelling aangebracht volgens de Technische Omschrijving. De basis aansluitpunten worden op de standaard posities (volgens de nultekening keuken, onderdeel van de verkoopcontracttekeningen) geplaatst. De verwarming in de keukenruimte wordt aangebracht op basis van de aangegeven keukenopstelling op de nultekening.</p>	

# KEUZELIJST



**Project** : Tudorpark - Canterbury fase 2

Werknummer : 5031326P

**Woningtype** : O.2 bnr. 906

**Datum** : 03-06-2021

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>B</b>	<b>RUWBOUW</b>	
<b>3</b>	<b>Badkamer en toiletruimte</b>	
<b>B3-100</b>	<b>Sanitair en tegelwerk volgens opdracht Thuis - de showroom</b>  Het sanitair en het tegelwerk in de badkamer en/of toiletruimte worden aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom.  NB Bouwkundige aanpassingen en/of verplaatsingen van loodgieterswerk, CV en elektra zijn niet opgenomen in deze offerte.	n.o.t.k Nader overeen te komen
<b>B3-221</b>	<b>Standaard sanitair en tegelwerk toilet op de begane grond</b>  In de toiletruimte wordt het sanitair en tegelwerk aangebracht volgens de Technische Omschrijving, zoals aangegeven in de opgave van Thuis de Showroom.	€ 0,00 Vast
<b>B3-222</b>	<b>Standaard sanitair en tegelwerk badkamer op 1e verdieping</b>  In de badkamerruimte wordt het sanitair en tegelwerk aangebracht volgens de Technische Omschrijving, zoals aangegeven in de opgave van Thuis de Showroom.	€ 0,00 Vast
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>1</b>	<b>Loodgieter</b>	
<b>C1-110</b>	<b>Vorstvrije buitenkraan bij voordeur (koudwater)</b>  Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan inclusief leegloopautomaat (koudwater) aan de voorgevel van de woning. De buitenkraan wordt geplaatst aan dezelfde zijde als de trap. De hoogte van de kraan is circa 60 cm + Peil, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk. De buitenkraan heeft een watertoevoer welke aan de binnenkant van de geïsoleerde spouwmuur wordt aangebracht, zodat wordt voorkomen dat aftappunt en leiding bevriezen. De leiding van de buitenkraan is in de meterkast af te tappen via een afsluitkraan.	€ 805,00 Vast

**Project** : Tudorpark - Canterbury fase 2

Werknummer : 5031326P

**Woningtype** : O.2 bnr. 906

**Datum** : 03-06-2021

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>C1-140</b>	<b>Vorstvrije buitenkraan zijgevel (koudwater)</b>	<b>€ 910,00</b> Vast
	Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan inclusief leegloopautomaat (koudwater) aan de zijgevel van de woning. De hoogte van de kraan is circa 60 cm + Peil, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk. De buitenkraan heeft een watertoevoer welke aan de binnenkant van de geïsoleerde spouwmuur wordt aangebracht, zodat wordt voorkomen dat aftappunt en leiding bevriezen. De leiding van de buitenkraan is in de meterkast af te tappen via een afsluitkraan.	
<b>C1-170</b>	<b>Vorstvrije buitenkraan achtergevel (koudwater)</b>	<b>€ 910,00</b> Vast
	Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan inclusief leegloopautomaat (koudwater) aan de achtergevel van de woning. De buitenkraan wordt geplaatst aan dezelfde zijde als de trap. De hoogte van de kraan is circa 60 cm + Peil, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk. De buitenkraan heeft een watertoevoer welke aan de binnenkant van de geïsoleerde spouwmuur wordt aangebracht, zodat wordt voorkomen dat aftappunt en leiding bevriezen. De leiding van de buitenkraan is in de meterkast af te tappen via een afsluitkraan.	
<b>C1-350</b>	<b>Toevoegen wastafelaansluiting op 2e verdieping nabij opstelplaats wasmachine</b>	<b>€ 1.370,00</b> Vast
	Op de 2e verdieping wordt een aansluiting voor een wastafelcombinatie of badmeubel met enkele waskom aangebracht. Voor de wand in het zicht wordt een afgedopte waterafvoer, die geschikt is om een wastafelafvoer op aan te sluiten, en waterleidingen afgedopt, koud en warm, aangebracht. De waterleidingen worden bij de verwarmingsinstallatie afgedopt (niet aangesloten) in verband met de voorschriften op het gebied van legionella. De aansluitingen kunnen niet voorbij het traggast geplaatst worden gezien vanaf de voorzijde van de woning.	
	NB Deze optie is exclusief aanpassingen van het sanitair. Het is niet mogelijk om via opdracht Thuis - de Showroom een wastafelcombinatie uit te zoeken.	

# KEUZELIJST



**Project** : Tudorpark - Canterbury fase 2

Werknummer : 5031326P

**Woningtype** : O.2 bnr. 906

**Datum** : 03-06-2021

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>C1-500</b>	<b>Verplaatsen opstelplaats voor wasmachine en wasdroger</b>  De complete aansluiting, waterleiding, afvoer en wandcontactdozen, voor de wasmachine en wasdroger worden verplaatst naar een positie in overleg met de kopersadviseur. De aansluitingen worden in opbouw op de woningwand aangebracht. De aansluitingen kunnen niet voorbij het trapkast geplaatst worden gezien vanaf de voorzijde van de woning.	<b>€ 890,00</b> Vast
<b>2</b>	<b>Elektra</b>	
<b>C2-100</b>	<b>Aanpassen elektra-installatie via opdracht elektriciens</b>  U geeft opdracht voor het aanpassen van de elektra-installatie in de woning zoals besproken bij onze projectshowroom.	n.o.t.k Nader overeen te komen
<b>3</b>	<b>Verwarming</b>	
<b>C3-001</b>	<b>Omkasting om de verdeler van de vloerverwarming</b>  Er wordt een houten omkasting met een ventilatiesleuf geplaatst over de verdeler van de vloerverwarming heen.	<b>€ 685,00</b> Per stuk
<b>C3-370</b>	<b>Leidingvrije zone (aanpassen leidingverloop van vloerverwarming)</b>  Het leidingtracé wordt aangepast naar aanleiding van de nieuwe situatie welke op de tekening staat aangegeven. De positie wordt in overleg met de kopersadviseur aangegeven op de tekening. Optieprijs geldt per gewijzigde situatie. Zoals gewijzigde keuken, slaapkamer en/of badkamer wijziging.  De optie is bedoeld voor indelingswijzigingen die in de toekomst plaats gaan vinden. Dit kan dus mogelijk consequenties hebben voor het comfort van de vloerverwarming indien niet direct na oplevering de indeling door u zelf wordt aangepast.	<b>€ 320,00</b> Per stuk
<b>C3-820</b>	<b>Extra elektrisch boilervat 150 liter</b>  Op een nader te bepalen positie op de 2e verdieping (voorkeur voor technische ruimte maar indien niet mogelijk op ander positie) wordt een extra elektrische boiler geplaatst van 150L voor extra comfort op het gebied van warm water.  Het toevoegen van deze boiler heeft een zeer negatieve invloed op de BENG calculatie. Dit kan bijvoorbeeld de consequentie hebben dat uw woning niet meer energie neutraal worden indien dat het geval is.	<b>€ 5.950,00</b> Vast

# KEUZELIJST



**Project** : Tudorpark - Canterbury fase 2

Werknummer : 5031326P

**Woningtype** : O.2 bnr. 906

**Datum** : 03-06-2021

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>4</b>	<b>Ventilatie</b>	
<b>C4-200</b>	<b>Extra draadloze MV bediening</b>	<b>€ 175,00</b> Per stuk
	Het leveren van een draadloze handzender voor bijvoorbeeld in de badkamer op de 1e verdieping om de mechanische ventilatie te bedienen vanuit de badkamer. (Deze handzender wordt los geleverd en kunt u na de oplevering opplakken in de badkamer). De hoofdbediening blijft op de begane grond gehandhaafd.	
<b>D</b>	<b>AFBOUW</b>	
<b>1</b>	<b>Binnendeuren</b>	
<b>D1-100</b>	<b>Binnendeuren volgens bestelling website deurenleverancier</b>	<b>n.o.t.k</b> Nader overeen te komen
	Het aanbrengen van binnendeuren, kozijnen en/of garnituren in de woning, volgens bestelling op de website van onze binnendeurenleverancier.	
	NB In verband met de ventilatieroosters in de meterkastdeur is het niet mogelijk om deze binnendeur aan te passen naar een stijldeur. Tevens zijn er een deuren die mogelijk een ventilatierooster krijgen. Ook hier dient rekening mee gehouden te worden. In de verkoopcontracttekeningen en de optietekeningen staat aangegeven of een deur een ventilatierooster in de deur krijgt.	
<b>3</b>	<b>Trappen</b>	
<b>D3-100</b>	<b>Trappen volgens opdracht trappenleverancier</b>	<b>n.o.t.k</b> Nader overeen te komen
	U geeft opdracht voor het aanpassen van de trappen in de woning, zoals besproken bij onze trappenleverancier.	
<b>4</b>	<b>Plafondafwerking</b>	
<b>D4-000</b>	<b>Vervallen wandspuitwerk in het toilet</b>	<b>€ 0,00</b> Vast
	Het wandspuitwerk in het toilet dat boven het tegelwerk wordt aangebracht komt te vervallen.	

# KEUZELIJST



**Project** : Tudorpark - Canterbury fase 2

Werknummer : 5031326P

**Woningtype** : O.2 bnr. 906

**Datum** : 03-06-2021

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>D</b>	<b>AFBOUW</b>	
<b>D4-200</b>	<b>Vervallen plafondspuitwerk begane grond</b>  Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van de hele begane grond: entree, keuken, woonkamer (inclusief tuinkamer indien van toepassing) en toiletruimte. Het betonplafond wordt niet afgewerkt en/of behandeld.	<b>€ 0,00</b> Vast
<b>D4-300</b>	<b>Vervallen plafondspuitwerk verdieping</b>  Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van de hele eerste verdieping: overloop, slaapkamers (inclusief inloopkast indien van toepassing), badkamer en toiletruimte. Het betonplafond wordt niet afgewerkt en/of behandeld.	<b>€ 0,00</b> Vast
<b>D4-400</b>	<b>Sauswerk dakkap en knieschotten</b>  De onafgewerkte schuine dakkap op de tweede verdieping en de knieschot(ten) hiervan krijgen een wit sauswerk. De kap en knieschot(ten) worden verder niet extra afgewerkt en nietgaten en/of naden blijven zichtbaar.	<b>€ 2.910,00</b> Vast
<b>5</b>	<b>Woningstoffering</b>	
<b>D5-100</b>	<b>Stoffering volgens opdracht Thuis - de showroom</b>  U geeft opdracht voor woningstoffering (zijnde vloer-, wand- en/of raambekleding) in de woning, zoals besproken bij Thuis - de Showroom.	<b>n.o.t.k</b> Nader overeen te komen