

KEUZELIJST



Project : Tudorpark - Canterbury fase 4

Werknummer : 5031427P

Woningtype : C1 bnr 1004

Datum : 06-05-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
B	RUWBOUW	
1	Indelingen	
B1-001	Wijzigen draairichting (inclusief elektra) Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur, inclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar. Nieuwe draairichting in overleg met kopersadviseur aangeven op de tekening. NB Alleen mogelijk in lichte scheidingswanden en niet in constructieve/dragende wanden.	€ 140,00 Per stuk
B1-002	Wijzigen draairichting binnendeur (exclusief elektra) Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur, exclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar. Nieuwe draairichting in overleg met kopersadviseur aangeven op de tekening. NB Alleen mogelijk in lichte scheidingswanden en niet in constructieve/dragende wanden.	€ 45,00 Per stuk
2	Keuken	
B2-100	Keukenopstelling volgens opdracht Thuis - de showroom De keukenopstelling wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom. Op basis van de keukeninstallatietekeningen van Thuis - de showroom wordt de installatie die nodig is voor uw keukenopstelling voor oplevering aangepast. NB De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks door de keukenshowroom gefactureerd.	n.o.t.k Nader overeen te komen

KEUZELIJST



Project : Tudorpark - Canterbury fase 4

Werknummer : 5031427P

Woningtype : C1 bnr 1004

Datum : 06-05-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
B	RUWBOUW	
B2-220	Standaard keukenopstelling In de keukenruimte wordt de keukenopstelling aangebracht volgens de aangeboden standaard keuken van Thuis de Showroom. De basis aansluitpunten worden op de standaard posities (volgens de nultekening keuken, onderdeel van de verkoopcontracttekeningen) geplaatst. De verwarming in de keukenruimte wordt aangebracht op basis van de aangegeven keukenopstelling op de nultekening.	€ 0,00 Vast
3	Badkamer en toiletruimte	
B3-100	Sanitair en tegelwerk volgens opdracht Thuis - de showroom Het sanitair en het tegelwerk in de badkamer en/of toiletruimte worden aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom.	n.o.t.k Nader overeen te komen
B3-210	Standaard sanitair en tegelwerk badkamer In de badkamer wordt het sanitair aangebracht volgens de Technische Omschrijving, zoals aangegeven in de opgave van Thuis - de showroom. De aansluitpunten in de badkamer en/of de toiletruimte worden op basisposities aangebracht.	€ 0,00 Vast
C	INSTALLATIES	
1	Loodgieter	
C1-400	T-stuk afvoer condensdroger Het aanbrengen van een T-stuk op de afvoer van de wasmachine zodat de afvoer van uw condensdroger hier in kan worden aangebracht. Exclusief electra voorzieningen.	€ 130,00 Vast
2	Elektra	
C2-001	Schakelmateriaal pakket 1 Busch Jaeger BALANCE SI wit glanzend gehele woning NB Thermostaten en schakelaars ten behoeve van ventilatie worden hier niet in mee genomen. Deze onderdelen worden door een andere leverancier aangeleverd.	€ 460,00 Vast

KEUZELIJST



Project : Tudorpark - Canterbury fase 4

Werknummer : 5031427P

Woningtype : C1 bnr 1004

Datum : 06-05-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C2-002	Schakelmateriaal pakket 2 Busch Jaeger FUTURE LINEAR zuiver wit glanzend gehele woning NB Thermostaten en schakelaars ten behoeve van ventilatie worden hier niet in mee genomen. Deze onderdelen worden door een andere leverancier aangeleverd.	€ 1.100,00 Vast
C2-003	Schakelmateriaal pakket 3 Busch Jaeger FUTURE LINEAR mat zwart gehele woning. NB Thermostaten en schakelaars ten behoeve van ventilatie worden hier niet in mee genomen. Deze onderdelen worden door een andere leverancier aangeleverd.	€ 3.350,00 Vast
C2-101	Elektra-installatie conform technische omschrijving De elektra-installatie wordt uitgevoerd conform de technische omschrijving en gepositioneerd zoals aangegeven op de verkoopcontracttekening.	€ 0,00 Vast
C2-170	Verplaatsen elektrapunt Verplaatsen van een elektrapunt (bv. wandcontactdoos, wandlichtpunt, schakelaar, thermostaat, bediening mechanische ventilatie en/ of loze leiding) binnen dezelfde ruimte. Deze optie geldt niet voor lichtpunten in het plafond. Posities elektrapunten in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.	€ 90,00 Per stuk
C2-180	Verplaatsen plafondlichtpunt Het verplaatsen van een plafondlichtpunt. Posities lichtpunt in overleg met kopersadviseur inclusief indicatieve maatvoering op de tekening.	€ 100,00 Per stuk
C2-240	Enkele wandcontactdoos Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos met randaarde, zonder groepsuitbreiding in de meterkast, in een door u te bepalen ruimte. De wandcontactdoos wordt op standaard hoogte, conform technische omschrijving geplaatst. Posities wandcontactdoos in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.	€ 215,00 Per stuk

KEUZELIJST



Project : Tudorpark - Canterbury fase 4

Werknummer : 5031427P

Woningtype : C1 bnr 1004

Datum : 06-05-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C2-250	Dubbele wandcontactdoos Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos met randaarde, zonder groepsuitbreiding in de meterkast, in een door u te bepalen ruimte. De wandcontactdoos wordt op standaard hoogte, conform technische omschrijving geplaatst. Posities wandcontactdoos in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.	€ 255,00 Per stuk
C2-500	Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt (inbouw) op een bestaande schakelaar (exclusief armatuur, lamp). De hoogte van het wandlichtpunt volgens de Technische Omschrijving tenzij het anders is aangegeven. In de meterkast, technische ruimte of bergingen wordt het wandlichtpunt opbouw uitgevoerd. Positie wandlichtpunt en schakelaar in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.	€ 180,00 Per stuk
C2-510	Extra wandlichtpunt op aparte schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt (inbouw) op een aparte schakelaar (exclusief armatuur, lamp). De hoogte van het wandlichtpunt volgens de Technische Omschrijving tenzij het anders is aangegeven. In de meterkast, technische ruimte of bergingen wordt het wandlichtpunt opbouw uitgevoerd. Positie wandlichtpunt en schakelaar in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.	€ 300,00 Per stuk

KEUZELIJST



Project : Tudorpark - Canterbury fase 4

Werknummer : 5031427P

Woningtype : C1 bnr 1004

Datum : 06-05-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C2-520	Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt (inbouw) op een bestaande schakelaar. De hoogte van de schakelaar volgens de Technische Omschrijving tenzij het anders is aangegeven. Positie plafondlichtpunt en schakelaar in overleg met kopersadviseur inclusief indicatieve maatvoering op de tekening. NB Het is niet mogelijk het plafondlichtpunt tegen de dakconstructie te monteren. (bij bnr 1005, 1010 en 1011 het geval) LET OP: de opgegeven maatvoering is altijd indicatief en kan in praktijk afwijken in verband met technische beperkingen van de vloerdelen.	€ 145,00 Per stuk
C2-530	Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt (inbouw) op een aparte schakelaar. De hoogte van de schakelaar volgens de Technische Omschrijving tenzij het anders is aangegeven. Positie plafondlichtpunt en schakelaar in overleg met kopersadviseur inclusief indicatieve maatvoering op de tekening. NB Het is niet mogelijk het plafondlichtpunt tegen een dakconstructie te monteren. (bij bnr 1005, 1010 en 1011 het geval) LET OP: de opgegeven maatvoering is altijd indicatief en kan in praktijk afwijken in verband met technische beperkingen van de vloerdelen.	€ 300,00 Per stuk
C2-710	Bestaande loze leiding afmonteren t.b.v. data (UTP cat5e). Bestaande loze leiding bedraden met een UTP cat 5e kabel en afmonteren met een RJ45-wandcontactdoos. In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd. Positie RJ45-wandcontactdoos in overleg met kopersadviseur inclusief indicatieve maatvoering op de tekening. NB Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met een bestaande loze leiding.	€ 220,00 Per stuk

Project : Tudorpark - Canterbury fase 4

Werknummer : 5031427P

Woningtype : C1 bnr 1004

Datum : 06-05-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C2-715	<p>Bestaande loze leiding afmonteren t.b.v. data (UTP cat 6).</p> <p>Bestaande loze leiding bedraden met een UTP cat 6A kabel en afmonteren met een RJ45-wandcontactdoos. In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd.</p> <p>Positie RJ45-wandcontactdoos in overleg met kopersadviseur inclusief indicatieve maatvoering op de tekening.</p> <p>NB Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met een bestaande loze leiding.</p>	<p>€ 435,00 Per stuk</p>
C2-740	<p>Loze leiding met inbouwdoos in een wand</p> <p>Het aanbrengen van een extra loze leiding, zonder groepsuitbreiding in de meterkast, eindigend in een inbouwdoos op de wand in een door u te bepalen ruimte. De loze leiding wordt op standaard hoogte volgens de Technische Omschrijving aangebracht tenzij het anders is aangegeven en wordt afgedekt met een blinde plaat.</p> <p>In de loze leiding zit een controledraad. Deze controledraad kan niet als trekdraad gebruikt worden.</p> <p>Positie loze leiding in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.</p>	<p>€ 205,00 Per stuk</p>
C2-770	<p>Loze leiding t.b.v. bediening zonwering</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een loze leiding vanaf de centraaldoos (lichtpunt in de ruimte) waar vanuit een loze leiding eindigt in de achtergevel. De loze leiding zo hoog mogelijk in de negge van het kozijn geplaatst. Deze optie is voorzien van netspanning in de montagedoos.</p> <p>In de loze leiding zit een controledraad. Deze controledraad kan niet als trekdraad gebruikt worden.</p> <p>Positie loze leiding in overleg met kopersadviseur op de tekening.</p> <p>NB Er wordt bij deze optie geen schakelaar aangebracht en aangesloten.</p> <p>Let op: Voor de zonwering zijn geen bouwkundige aanpassingen gedaan. De later aan te brengen zonwering moet op deugdelijke wijze worden bevestigd. De montage en het aanbrengen van voorzieningen zijn ter beoordeling van de leverancier van de zonwering. Plaats de zonwering niet zonder aanvullende voorzieningen aan de gevel. Dit dient ook opgenomen te worden met de VvE. men te worden met de VvE.</p>	<p>€ 240,00 Per stuk</p>

KEUZELIJST



Project : Tudorpark - Canterbury fase 4

Werknummer : 5031427P

Woningtype : C1 bnr 1004

Datum : 06-05-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C2-775	Extra leiding inclusief schakelaar en bedrading t.b.v. zonwering	€ 335,00 Per stuk
	<p>Het leveren en aanbrengen van een leiding vanaf de centraaldoos (lichtpunt in de ruimte) naar een tussendoos waar vanuit een leiding eindigt in de achtergevel. De leiding zo hoog mogelijk in de negge van het kozijn geplaatst. De leiding wordt compleet afgemonteerd en voorzien van een schakelaar.</p> <p>Positie leiding en schakelaar in overleg met kopersadviseur op de tekening.</p> <p>Let op: Voor de zonwering zijn geen bouwkundige aanpassingen gedaan. De later aan te brengen zonwering moet op deugdelijke wijze worden bevestigd. De montage en het aanbrengen van voorzieningen zijn ter beoordeling van de leverancier van de zonwering. Plaats de zonwering niet zonder aanvullende voorzieningen aan de gevel. Dit dient ook opgenomen te worden met de VvE.</p>	
3	Verwarming	
C3-002	Wijzigen standaard radiator naar Stelrad Dahlia-E zwart 600W	€ 590,00 Vast
	<p>De basis radiator in de badkamer wordt vervangen door de volgende radiator: Merk: Stelrad Type: Dahlia-E Kleur: Zwart Afmeting: 1411x495 Capaciteit: 600W</p>	
C3-800	Vergroten boiler vat warmtepomp	€ 700,00 Vast
	<p>Het plaatsen van een boiler vat van 200 liter. Het boiler vat van 150 liter vervalt.</p>	
D	AFBOUW	
1	Binnendeuren	
D1-100	Binnendeuren volgens bestelling website deurenleverancier	n.o.t.k Nader overeen te komen
	<p>Het aanbrengen van binnendeuren, kozijnen en/of garnituren in de woning, volgens bestelling op de website van onze binnendeurenleverancier.</p> <p>NB In verband met de ventilatieroosters in de meterkastdeur is het niet mogelijk om deze binnendeur aan te passen naar een stijldeur.</p>	

KEUZELIJST



Project : Tudorpark - Canterbury fase 4

Werknummer : 5031427P

Woningtype : C1 bnr 1004

Datum : 06-05-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
D	AFBOUW	
D1-101	Standaard binnendeuren De binnendeuren en kozijnen worden uitgevoerd zoals omschreven in de technische omschrijving.	€ 0,00 Vast
4	Plafondafwerking	
D4-000	Vervallen wandspuitwerk badkamer Het wandspuitwerk in de badkamer dat boven het tegelwerk wordt aangebracht komt te vervallen.	€ 0,00 Vast
D4-300	Vervallen plafondspuitwerk verdieping Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van de hele verdieping. Het betonplafond wordt niet afgewerkt en/of behandeld.	€ 0,00 Vast